GEOINVEST
geotehnička rješenja

Geoinvest d.o.o.
Butmirska cesta 16
BIH-71210 Sarajevo

T: 00 387 33 624 710
00 387 33 624 711
00 387 33 624 717
F: 00 387 33 624 715
PDV: 201243690005
ID: 4201243690005
TRR: 3383202266491436
UniCredit Bank d.d.

Ponuda 041/2024
za izvođenje geotehničkih radova na projektu
„Modernizacija i rekonstrukcija željeznice na teritoriji Republike Srbije dionica: Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebia)
km 0+796,33

Naručitelj:
„GEOINVEST ITZ'' d.o.o.
Vojvođanska 130A
11 271 Surčin
Republika Srbija

G. Božica Đurković **EMAIL: info@geinvest.rs**

Sarajevo 10.06.2024

Ponuda 041/2024
za izvođenje geotehničkih radova na projektu
„Modernizacija i rekonstrukcija željeznice na teritoriji Republike Srbije dionica: Novi Sad - Subotica - km 0+796,33

Poštovani
na osnovu vašeg zahtjeva dostavljamo vam našu ponudu za izvođenje geotehničkih radova.

Pozicija i opis radova	Količina	Cijena	Zajedno
TRANSPORTNI TROŠKOVI			
1.1. Generalni transport jednog seta opreme za bušenje šipova promjera 1200 mm (rotacija i pomoćna dizalica - Link Belt), mobilizacija i demobilizacija.	1,00 kom	45.000,00 €/kom	45.000,00 €
		TRANSPORTNI TROŠKOVI	**45.000,00 €**
MOST na km 177+329,34			
2.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
2.1. Bušenje šipova sa zacjevljenjem u slojevima tla prema geotehničkom izvještaju, ugradnja dostavljenih ugradnih materijala (armaturni koševi, crpni beton MB 30). - promjer šipa: 1,20 m - dubina: 22,0 m - ukupno: 24 pcs.	528,00 m	150,00 €/m	79.200,00 €
2.2. Slijepo bušenje računa se samo ako je više od jednog metra. Prvi metar slijepog bušenja se ne obračunava.	168,00 m	150,00 €/m	25.200,00 €
2.3. Premeštanje stroja za izradu šipova, bez demontaže s prevoznim sredstvom Naručioca radova te radom naših radnika).	1,00 dan	2.000,00 €/dan	2.000,00 €
		2.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**106.400,00 €**
REKAPITULACIJA			
TRANSPORTNI TROŠKOVI			**45.000,00 €**
2.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			**106.400,00 €**
		UKUPNO	**151.400,00 €**

NAPOMENE:

1. Obaveze Naručitelja radova:

- izvesti iskoličenje osi pilota;
- izvesti ograđivanje gradilišta (po potrebi);
- obezbijediti armaturu i beton do ušća bušotine, po projektu;
- pribaviti ateste armature i uzimanje uzoraka betona;
- izvesti obradu betonskog vrha šipa štemanjem završnog sloja;
- izvesti čišćenje i odvoz izbušenog materijala;
- pripremiti odgovarajući radni plato dimenzija 15,0 x 9,0 m, mjereno od osi šipa dovoljne nosivosti;
- osigurati stručni nadzor;
- osigurati pristup mašini na svim radnim pozicijama;
- ukloniti sve podzemne instalacije u radnom području;
- omogućiti rad u kontinuitetu;
- organizirati čuvarsku službu van radnog vremena;
- osigurati dobavu vode u slučaju potrebe održavanja hidrostatskog stupa u šipu.

2. Obračun radova izvršit će se na osnovu stvarno izvedenih radova ovjerenih kroz građevinski dnevnik i knjigu, a prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

3. Opcija ponude 30 dana.

4. Način plaćanja: putem mjesečnih i okonačne situacije, u roku od 45 dana od dana izdavanja računa.

Za sve dodatne informacije molimo da nas pozovete na br.**00387 62 346 620 g. Zdravko Crnković.**

Pripremila:
Lejla Jahić, MA.inž.geol.

Sarajevo 10.06.2024

GEOINVEST d.o.o. Sarajevo
Zdravko Crnković, prokurista

GEOINVEST d.o.o. Sarajevo, Butmirska cesta 16 2